CAPITOLATO PROCEDURA DI SELEZIONE A EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA E LA POSA DELLA FUNE PORTANTE/TRAENTE DELLA CABINOVIA PULSE' WM01 TAORMINA197- MAZZARO' 26 – CIG 6250917 3E4

SPECIFICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO E OGGETTO DELLA PROCEDURA

ASM ha in esercizio una cabinovia pulsè che trasporta n. 2 grappoli di 4 cabine da 12 persone. L'impianto è ubicato tra le località di Mazzarò e Taormina, nel Comune do Taormina (ME). La stazione di monte ha coordinate deografiche 37°51'16"N e 15°17'28"E, la stazione di valle 37°51'18"N e 15°17'56"E.
ASM con la presente procedure intende selezionare la ditta per la fornitura e la posa della fune portante/traente avente le seguenti caratteristiche:

1 - fune di acciaio zincato diametro nominale 50 mm, lunghezza m 1600,
2 - numero trefoli 6, composizione di ciscun trefolo: 14+7/7+7+1 più anima di materiale composito
3 - sezione dei fili: 2.83 (14), 1.72 (7), 2.25 (7), 2.32 (7), 3.27 (1)
4 - avvolgimento S/S
5 - passo del trefolo 340 mm
6 - carico somma minimo richiesto da N 214300
7 - peso circa 9,5 kg/metro
8 - trasporto su bobina metallica
9 - certificazioni secondo normativa vigente

È compreso nella fornitura e posa lo scarico e il posizionamento della bobina in opportuna posizione per la successiva posa in opera.

La posa, a carico della ditta aggiudicataria, avverrà mediante tiro della fune esistente dopo un parziale scarrucolamento. Taglio e impalmatura semplificata tra la fune esistente e la nuova. Recupero della vecchia fune e smaltimento con uso di opportuni argani forniti dall'aggiudicataria. Trazione della nuova fune e successiva impalmatura con personale qualificato della ditta fornitrice della fune, previo posizionamento del carro in posizione avanzata mediante regolazione sulla fune tenditrice. Rilascio del verbale di impalmatura. Esame magneto/induttivo digitale della nuova fune e successivo rilascio del relativo certificato.

I soggetti interessati devono avere i seguenti requisiti tecnici:

1. dichiarazione sul possesso delle attrezzature necessarie per il tiro, per la movimentazione delle bobine, la strumentazione per l'esame magneto induttivo con magnetizzazione certificata in corso di validità.
2. dichiarazione sulla disponibilità di lavoratori qualificati per eseguire la sostituzione in un tempo massimo di 6 giorni (la data dell'intervento sarà pattuita con la direzione dei lavori in funzione dei tempi di produzione della fune da parte della fornitrice).

L'importo presunto soggetto a ribasso, a base della procedura, è pari a € 91.000,00, oltre I.V.A., oneri per la sicurezza pari a €. 1.635,35.

I soggetti interessati per ogni informazione possono contattare ASM all'indirizzo di posta elettronica info@taorminaservizipubblici.it, alla c.a. della dott.ssa Anna Catalano, responsabile del procedimento o del Direttore di Esercizio della funivia, dott. ing Sergio Sottile.

Il Direttore di Esercizio
Dott. Ing. Sergio Sottile

WM01 - FUNIVIA TAORMINA - MAZZARÒ
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dott. Ing. Sergio Sottile)

V° 11/5/15

Il Liquidatore
Dott. Agostino Pappalardo