

**DETERMINA**  
N. 690/23 DEL 16 .11.2023

**OGGETTO:** Procedura mediante trattativa diretta con SACMIF srl sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria rulliere, sostituzione pulegge motrice e di rinvio della funivia pulsè Taormina/Mazzarò – CIGA02479AB3E - Determina a contrarre.

***IL DIRETTORE GENERALE ff***

**PREMESSO**

Che con determina n. 626 del 24.10.2023 è stata avviata RdO su Consip per selezionare un operatore economico specializzato per effettuare, sull'impianto funiviario di proprietà di ASM, i lavori e gli interventi manutentivi di cui in oggetto, previsti dalla vigente normativa di settore;

**CONSIDERATO**

Che la richiesta di offerta è andata deserta poiché alla data di scadenza stabilita per il 14.11.2023 non è stata presentata alcuna offerta.

**RILEVATO**

Che l'Azienda ha necessità di affidare i lavori di cui trattasi e individuata la Sacmif srl come operatore specializzato che già in passato ha svolto lavori per l'impianto funiviario con competenza e professionalità.

Che pertanto appare opportuno avviare procedura di trattativa diretta con la Sacmif srl per l'affidamento dei lavori in oggetto sul sito Consip.

**VISTI**


Lo schema di Capitolato Tecnico d'Appalto, lo schema di Bando di gara, predisposti dal direttore d'esercizio pro tempore, di concerto con il C.U.O.T. e il sottoscritto Direttore Generale ff;

Il D.Lgs n. 36/2023, Il D.L. n. 77/2021 ed il D.L. n. 76/2020;

L'art. 114 del D.Lgs n. 267/00;

Lo Statuto aziendale;

**DETERMINA**



- 1) Avviare apposita procedura di trattativa diretta sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), finalizzata all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle rulliere, sostituzione pulegge motrice e di rinvio della funivia pulsè Taormina/Mazzarò per un importo a base d'asta pari a € 143.715,50 IVA esclusa, inclusi costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 14.371,55,00.
- 2) **Stabilire**, a mezzo della presente determinazione, quanto appresso:  
Il fine che l'azienda speciale intende raggiungere è quello di garantire la sicurezza del sistema funiviario di Taormina;  
Il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l'acquisizione degli interventi manutentivi di cui all'allegato capitolato tecnico d'appalto;
- 3) **Approvare** lo schema di capitolato tecnico d'appalto, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 4) **Dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi del codice degli appalti, è il sottoscritto Direttore Generale ff. dott. Giuseppe Bartorilla.
- 5) **Pubblicare** il bando di gara e la relativa documentazione allegata sul sito aziendale [www.taorminaservizipubblici.it](http://www.taorminaservizipubblici.it).

Il C.U.O.T.

Angelo Giuseppe Di Maria

Il Direttore Generale f.f.  
Dott. Giuseppe Bartorilla





Part. I.V.A. 01982940833  
ASM Taormina

**CAPITOLATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RULLIERE, SOSTITUZIONE PULEGGE MOTTRICE E RINVIO PRESSO L'IMPIANTO FUNIVIARIO DI TAORMINA DA EFFETTUARE NEI MESI INVERNALI ANNO 2024 - CIG A02449AB3E**

ASM deve procedere alle seguenti lavorazioni per cui è avviata la presente procedura a evidenza pubblica:

- 1) Smontaggio rulliere a 12 rulli sostegni n.6 ramo salita e n.8 salita e discesa, deposizione alla base del sostegno, esami n.d. smontati di tutti i perni ed eventuale sostituzione dei perni stessi con altri di nostra fornitura. Sostituzione boccole di nostra fornitura, eventuale barenatura in loco della sede e realizzazione di contro boccola per l'inserimento della boccola in materiale composito  $\phi$  mm 90. Sostituzione dei rulli con altrettanti di nostra fornitura.  
Sollevamento e rimontaggio in sede delle rulliere, compreso allineamento, rimontaggio sicurezze di linea.
- 2) Realizzazione di tiro della fune sia alla stazione di valle che a quella di monte, mediante argani e morsetti adeguati alla fune da 50 mm, per poter liberare la fune dalla tensione ed eseguire i lavori sotto indicati:
  - smontaggio delle pulegge mottrici e rinvio mediante argani ed ogni altra attrezzatura necessaria, e loro trasporto presso il piazzale stazione di valle a Mazzarò, anche suddividendole in pezzi.
  - Trasporto dalla stazione di valle alla stazione di monte di puleggia di rinvio con qualunque mezzo con eventuale utilizzo di autogru.
  - Posa in opera di nuove pulegge di monte e di valle
- 2) Esame Magnetoinduttivo fune P/T da 50 mm con rilascio di certificato e grafico in PDF
- 3) Smontaggio di n.4 morsetti di attacco cabina/fune delle vetture, esami n.d. ultrasuoni e magnetoscopici dei perni e delle sospensioni, rimontaggio. Lavorazione da eseguire presso la stazione di valle utilizzando la gru a bandiera esistente in loco.
- 4) Rilascio certificati degli esami n.d. eseguiti.
- 5) Obbligatorio il sopralluogo presso l'impianto

Il Direttore dei Lavori  
Il Direttore di Esercizio  
Ing. Sergio Sottile



Il C.U.O.T.  
Sig. Angelo Giuseppe Di Maria